Oberingenieurkreis I

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Wasserbauplan, Zweitsubmission
Beilage 1.3

Gemeinde	Spiez	Datum Dossier	Dezember 2019
Erfüllungspflichtiger	Gemeinde Spiez	Revidiert	.
Gewässernummer	51533	Projekt-Nr.	BE.N.09100
		Gez. / Freigabe	rst / wab
Gewässer	Dorfbach	Plandatum	06.12.2019
Plan-Nr.	09100-44-001a	Format	90 / 168

Hochwasserschutz Faulensee

Unterlage

Unterlauf Situation 1:200

km 0+000.00 bis 0+250.00

Projektverfasser

Emch+Berger AG Bern
Niederlassung Spiez
Seestrasse 7
CH-3700 Spiez
Tel. +41 33 650 75 75
www.emchberger.ch

Genehmigungsvermerke:

Legende

Projekt:

- Neue Hochwasserentlastungsleitung
- Installations- und Deponieflächen, übriger Bauperimeter inkl. Umleitungen
- Begrenzung Bauperimeter
- Leitungsgraben
- Ausser Betrieb / Abbruch

Beläge:

- Erneuerung Trag- Binder- und Deckschicht: (in Fahrbahn Kantonsstrasse)
  Belagsaufbau:
  4 cm AC 11S PmB-E*
  6 cm ACB 16S - PmB-E*
  7 cm ACT 22S
  *Polymerbitumen PmB-E 65 / 105-60
- Erneuerung Deckschicht: (in Fahrbahn Kantonsstrasse)
  Belagsaufbau:
  4 cm AC 11S PmB-E*
  *Polymerbitumen PmB-E 65 / 105-60
- Erneuerung Deck- und Tragschicht: (in Fahrbahn Gemeindestrassen)
  Belagsaufbau:
  4 cm AC 11N
  7 cm ACT 22N
  (min. 50 cm Koffer)
- Erneuerung Deckschicht: (in Fahrbahn Gemeindestrassen)
  Belagsaufbau:
  4 cm AC 11N
- Erneuerung Deckschicht: (in Gehwegen Kantons- und Gemeindestrassen)
  Belagsaufbau:
  3 cm AC 8N
- Erneuerung Betonplatte
- Wiederherstellung Grünflächen

Bestand:

- *Gebäude*
- *Strasse*
- *See / offene Gewässer*

Bestehende Werkleitungen:

- *Sauberabwasser*
- *Schmutzabwasser*
- *Wasserversorgung*
- *BKW*
- *Swisscom*
- *Regas*

Sondierbohrungen:

- EFB1/2011 Sondierbohrung 2011
- RS1/18 Rammsondierung 2018
- P Piezometer

Orientierend:

- Gewässerraum
- Freihalteraum
- Drittprojekt